

国際教養大学 D棟9教室プロジェクター更新 仕様

項番	作業内容	物品・型式等	条件等	数量
1	プロジェクター交換	EPSON EB-L260F	<p>対象教室： D104、D105、D201、D202、D203、D204、D205</p> <p>(1) 上記の教室において既存のプロジェクターと交換すること。また既存プロジェクターの撤去を行い、廃棄しない。</p> <p>(2) 天吊り金具及び映像信号用配線は既存のものを使用する。</p> <p>(3) 既存のスクリーンに最大幅で、適切なサイズに投影できるように調整を行う。</p>	7
2	<p>プロジェクター交換</p> <p>天吊り金具取付</p> <p>配線工事</p>	<p>Panasonic PT-VMZ51J</p> <p>取付プロジェクター対応の天吊り金具1式</p> <p>HDMIケーブル計3本</p> <p>Cat6対応STPケーブル計2本</p>	<p>対象教室： D101、D102</p> <p>(1) 上記の教室において既存のプロジェクターの撤去を行い、廃棄しない。既存の天吊り金具は天井から取り外さずそのままの状態にしておく。</p> <p>(2) 天吊り金具及びプロジェクターは、既存のスクリーンに投影可能な位置に取付ける。ただしコンクリート製の天井であることに留意し、耐震性、安全性および美観に配慮すること。</p> <p>(3) 映像信号用配線は1教室で光ファイバー4k対応HDMIケーブル1本、Cat6対応STPケーブル1本(HDBase-T接続対応)の配線工事を行う(PCの切替スイッチャーからプロジェクターまで)。</p> <p>(4) 既存のスクリーンに最大幅で、適切なサイズに投影できるように調整を行う。</p> <p>(5) D101のPC周辺からD102のPC周辺まで光ファイバー4k対応HDMIケーブルを1本配線する。</p>	2